



校舍修葺書面詢價判給結果

項目編號	項目名稱	判給日期	獲判給公司	判給金額 (澳門元)	標準及理據
項目 1-1	R22-0000349273 [雜項-其他] - Supply and installation of bookcase 提供及安裝書櫃 學校可提供書櫃樣板供參考，書櫃樣板位於學校圖書館。	19/05/023	西奧機電設備有限公司	850,090.-	造價合理，施工 計劃詳盡，過往 經驗豐富。
項目 1-2	R22-0000349276 [雜項-其他] - Supply and installation of bookcase 提供及安裝書櫃 學校可提供書櫃樣板供參考，書櫃樣板位於學校圖書館。				
項目 2-1	R22-0000349295 [牆身-油漆] - Renovation of the wall and ceiling (180 m2) 翻新走廊牆身及天花 180 ㎡(包工包料) 翻新牆身原有色樣，使用立邦抗病毒淨味兒童漆。				
項目 3-1	R22-0000349298 [雜項-窗簾] - Estores - 80 inches x 106 inches 窗簾(捲簾)80 吋闊 x106 吋高 圖書館走廊位置的窗戶，窗簾需要提供材質供學校作參考及選擇。				
項目 4-1	R22-0000349730 [雜項-其他] - Pedido da Licença da Direcção dos Serviços de Obras Publicas 入則： 應包括：草擬有關申請的文件、繪製專業圖則、編制專業計劃、相關計算書、技術員之專業擔保、遞交申請及跟進審批程序；勞工保險費用，政府產生稅項，申請所需時間(____日) (該部分工程需提前向務局申請核准)				
項目 4-2	R22-0000349732 [雜項-棚架] - Outros - andaimes (1.000 m2) 搭建雙層竹棚 舊大樓外牆：搭建雙層竹棚，部份地方需加三色膠布，高度平均約 10m；				
項目 4-3	R22-0000350118 [牆身-其他] - Exterior wall, remove part of the wall confirmed and repaired by the school, together with the removal of mud debris 舊大樓外牆： 將舊教學大樓外牆批蕩泥打掉 打掉經校方確認維修部份牆身，連帶清運泥頭雜物；				
項目 4-4	RR22-0000350125 [牆身-其他] - Puffy structure board, remove the puffy plate (non structural layer), together with the removal of mud debris 舊大樓飄蓬結構板： 將舊教學大樓天面飄蓬石夾板非結構性層打掉 打掉經校方確認飄蓬結構板(非結構層)，連帶清運泥頭雜物；				
項目 4-5	R22-0000350135 [牆身-磚牆] - External wall repair and internal wall repair, add an appropriate amount of coagulant and iron mesh with 1:3 cement sand 牆身修復(外牆及 4 號課室內牆)： 用 1:3 水泥沙添加適量凝固劑及鐵網重新批蕩(厚度平均不少於 20x20mm)，應包含牆身表面過紙巾灰(滑面)				



項目 4-6	R22-0000350139 [牆身-油漆] - Sala 4 - The inner wall has been newly batched with ash 3 times and the oil latex paint is polished 4 號課室:內牆新做批灰3次,磨平後油乳膠漆翻新牆身原有色樣,使用立邦抗病毒淨味兒童漆。				
項目 4-7	R22-0000350147 [牆身-油漆] - Spray exterior wall paint, appropriately protect the existing accessories of the wall, including window holes, etc 外牆: 噴外牆漆(需適當保護牆身已存在配件,包括窗洞等; 完成後恢復牆身原有色樣,另需翻新原有窗及門。				
項目 4-8	R22-0000350194 [牆身-其他] - Fluffy stone sagittal plate repair: The slope and glossy surface should be restored by adding iron mesh with cement sand 飄蓬石石板修復: 用 1:3 水泥沙添加濃縮劑及及鐵網重新修復飄蓬石石板平面及側身,需按一定比例進行斜度及光面				
項目 5-1	R22-0000350200 [窗-鋁窗配普通玻璃] - Repair of window frames, provision and installation of glass 修補窗木框,提供及安裝玻璃翻新原有窗框,原有色樣,可參考樣板窗框樣式,位置學校舊教學大樓窗框。				
項目 6-1	R22-0000350211 [排水管] - Replace the vertical rotting pipe with length of about 3m from the roof inlets, replacement material is pvc hose 排水管由天台入口更換垂直如下層爛鐵喉長度約 3 米,新更換材料 pvc 膠喉(包括開鑿及修補樓板及相關的小五金)				
項目 7-1	R22-0000350420 [窗-鋁窗配普通玻璃] - Scrape off the waterproof glue of the original glass canopy & thoroughly wash all the underside of the glass (50 m2) 舊教學大樓地下廁所對上走廊舊有陽光棚:把原有該陽光棚天面,包括玻璃、鋁框全部拆起,並且清洗玻璃及結構支撐架; 重新安裝原有玻璃,接口處重新打防水玻璃膠; 用除銅水/洗石水進行化學處理,清潔原有鋁框;				
項目 7-2	R22-0000351131 [窗-鋁窗配普通玻璃] - Reload glass water proof canopy and waterproof glass glue (50 m2) 舊教學大樓通往新教學大樓通道兩邊鋁窗玻璃滲水 舊教學大樓通往新教學大樓走廊防水,重裝玻璃擋水蓬及打防水玻璃膠				
項目 7-3	R22-0000351133 [窗-鋁窗配普通玻璃] - Refurbish all aluminum frames (oil primary color) 翻新所有鋁框(油原色)				
項目 8-1	R22-0000350435 [窗-鋁窗配普通玻璃] - Repair the leak in the bridge leading to the indoor pavillion, ie take out old glass glue & put back the new glue (50m2) 新教學大樓一樓通往體育館通道雨水蓬及鋁框玻璃滲水通往室內體育館的橋修補漏水(鑷起舊玻璃膠,重新補回玻璃膠)翻新所有鋁框(油原色)				
項目 9-1	R22-0000350437 [天花-其他] - Remove the original board ceiling (including 1 layer of board & 1 layer of plasterboard), lamps, plaster & all debris 三樓電梯對出天花 拆除及清運該原板天花位置已受潮霉爛整體天花(包括 1 層木板和 1 層石膏板)、燈具、石膏和所有雜物,)				
項目 9-2	R22-0000351193 [天花-其他] - Provide and install plasterboard ceiling (including 1 layer of Square wood & 1 layer of plasterboard, batch paint) 重新按原構造更換木質天花,連帶扇乳膠灰及油漆;提供並安裝石膏板吊頂(含 1 層方木及 1 層石膏板、批漆)				
項目 9-3	R22-0000351196 [照明燈具-其他] - Supply & installation of 6 inch LED white tube lamps (including holes and cables) 按原有照明式樣/數量/規格,供應及安裝照明筒燈,連帶更換原有照明線路;				
項目 10-1	R22-0000350439 [牆身-外牆紙皮石] - Remove loose marble, reopen holes and hooks and reload marble 新教學大樓地下正門入口左側外牆地下部分雲石有脫落現象,及外水面往學校內滲。 修復雲石/擋水邊:拆下已鬆脫雲石,並重新開孔加鈎,及重新安裝,適量雲石膠水修口;				
項目 10-2	R22-0000351207 [牆身-其他] - Supply and fill wall footlines (increase pounds of water inclined feet, iron mesh and veneer) 外牆擋水(磅水)供應及填補牆外地腳線沿著牆邊用 1:3 水泥沙加鐵網,鋪設斜邊,斜邊寬度約 400mm 光面;				

